Российско-Бельгийская Компания

СТЕФКАРУСКРАН

Мобильный экскаватор / Mobilbagger / Wheel excavator

Caterpillar M322C

Год выпуска / Baujahr / Year of manufacture**: 2005**

Отработано моточасов / Betriebsstunden / Operating hours: **5.173 h.**

Двигатель / Motor / Engine: **CAT 3056E** ATAAC**, Diesel, (122 kW / 166 PS) Euro-3**

Ходовая тележка / Unterwagen / Undercarriage:

Длина ходовой тележки / Lufwerkslänge / Undercarriage overall length: **4.503 mm**

Расстояние между осями / Radstand / Rear-end swing radius: **2.750 mm**

Автошины / Reifen / tyres: **10.00 x 20, = 70% good**

Скорость движения / Max. Fahrgeschwindigkeit / Max. travel speed: **0 – 20,0 km/h**

Габаритные размеры / Abmessungen / Dimensions-:

Траспортировочная длина / Transportlänge / Total length: **9.440 mm**

Траспортировочная ширина / Gesamtbreite / Overall width: **2.750 mm**

Транспортировочная высота / Transporthöhe / Transport height: **3.230 mm**

Эксплуатационный вес / Arbeitsgewicht / Operating weight: **21.000 kg.**

Технические данные / Technische Daten / Technical specification:

Гидрорегулируемая стрела / Ausleger hydraulisch verstellbar / Hydraulic boom: **5.440 mm.**

Ковшовый ствол **(рукоять)** / Löffelstiel / Stick Length: **2.500 mm.**

Ковш с зубьями / Tieflöffel mit Zähne / Bucket Capacity: **1.000 mm. = 0,85 m³**

Макс. вылет стрелы по горизонтали / Max. Reichweite / Max. digging at ground level: **9.760 mm.**

Макс. глубина копания / Max. Grabtiefe / Max. digging depth: **6.280 mm.**

Макс. высота работ/ Max. Grabhöhe / Max. digging height: **10.410 mm.**

Макс. высота разгрузки / Max. Ausschütthöhe / Max. dump height: **7.000 mm.**

Планировочный отвал **/ Planierschild / Blade: 2.750 mm.**

2 x выдвижные опоры (стабилизатора) / 2 x Stabilisatoren / 2 x Stabs:

Комплектация / Ausstattung:

Комфортабельная кабина оператора с кондиционером; Центральная система смазки; Гидропровод для работы гидромолотоа, ножниц и грейфера; Быстросъёмное густройство **Verachtert CW4 /** Klimaanlage; Zentralschmierung: Hammerhydraulik; Schnellwechsler mechanisch Verachtert CW 40;

Сроки поставки / Lieferzeit / Delivery time: **немедленно / sofort / prompt!**

Цена / Preis: **договорная / to be agreed** - EURO FOB Lübeck, Germany.

Мы можем обеспечить поставку экскаватора также на условиях **CIF Санкт-Петербург**, или **DDP,** т.е. с таможенноц очисткой и доставкой **до места назначения!**

…/02

Мобильный экскаватор / Mobilbagger / Wheel excavator **Caterpillar M322C**

Год выпуска / Baujahr / Year of manufacture**: 2005**

Отработано моточасов / Betriebsstunden / Operating hours: **5.173 h.**



…/03

Мобильный экскаватор / Mobilbagger / Wheel excavator **Caterpillar M322C**

Год выпуска / Baujahr / Year of manufacture**: 2005**

Отработано моточасов / Betriebsstunden / Operating hours: **5.173 h.**